



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : DIVISÓRIAS SANITÁRIOS CCP
Local: CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Data do orçamento: JUNHO DE 2022
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202205_Desonerado
RESP. TÉCNICO:
FELIPE SCALA FRANCICA
CREA SP 5069900657

COMPOSIÇÕES UENP									
COMP.01	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO DO SANITÁRIO	UN							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 3,28	R\$ 7,89	R\$ 11,17	R\$ 3,28	R\$ 7,89	R\$ 11,17
4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52	R\$ 33,59	R\$ 0,00	R\$ 33,59	R\$ 17,56	R\$ 0,00	R\$ 17,56
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 4,38	R\$ 0,00	R\$ 4,38
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02	R\$ 86,57	R\$ 0,00	R\$ 86,57	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 1,83
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	R\$ 6,64	R\$ 21,22	R\$ 27,86	R\$ 9,92	R\$ 31,71	R\$ 41,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	R\$ 6,52	R\$ 13,26	R\$ 19,78	R\$ 6,41	R\$ 13,04	R\$ 19,45
						Total	R\$ 43,38	R\$ 52,64	R\$ 96,02

COMP.02	INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO COM TAMPA GRELHA E INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE COM USO DE TUBULAÇÃO PVC 40 MM E CONEXÕES, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE PISO E RECOMPOSIÇÃO DO CONTRAPISO E DA CERÂMICA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO.	UN							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	2,00	R\$ 0,09	R\$ 0,35	R\$ 0,44	R\$ 0,18	R\$ 0,70	R\$ 0,88
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00	R\$ 11,71	R\$ 2,30	R\$ 14,01	R\$ 11,71	R\$ 2,30	R\$ 14,01
11732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	un	1,00	R\$ 21,92	R\$ 0,00	R\$ 21,92	R\$ 21,92	R\$ 0,00	R\$ 21,92
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	1,50	R\$ 11,37	R\$ 9,92	R\$ 21,29	R\$ 17,06	R\$ 14,88	R\$ 31,94
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00	R\$ 4,70	R\$ 3,31	R\$ 8,01	R\$ 9,40	R\$ 6,62	R\$ 16,02
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00	R\$ 7,06	R\$ 2,64	R\$ 9,70	R\$ 14,12	R\$ 5,28	R\$ 19,40
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	3,00	R\$ 9,21	R\$ 4,62	R\$ 13,83	R\$ 27,63	R\$ 13,86	R\$ 41,49
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,50	R\$ 6,33	R\$ 14,36	R\$ 20,69	R\$ 9,50	R\$ 21,54	R\$ 31,04
87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	1,50	R\$ 28,45	R\$ 14,03	R\$ 42,48	R\$ 42,68	R\$ 21,05	R\$ 63,72
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	1,50	R\$ 41,44	R\$ 11,92	R\$ 53,36	R\$ 62,16	R\$ 17,88	R\$ 80,04
						Total	R\$ 216,35	R\$ 104,11	R\$ 320,45

COMP.03	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M²							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	CENTO	0,03	R\$ 49,18	R\$ 0,00	R\$ 49,18	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43
39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,11	R\$ 25,69	R\$ 0,00	R\$ 25,69	R\$ 54,10	R\$ 0,00	R\$ 54,10
39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,91	R\$ 11,12	R\$ 0,00	R\$ 11,12	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 10,11
39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,90	R\$ 12,62	R\$ 0,00	R\$ 12,62	R\$ 36,60	R\$ 0,00	R\$ 36,60
39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,50	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,75
39432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,79	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 2,13
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,03	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 3,48
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,01	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,91	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	R\$ 0,00	R\$ 23,12	R\$ 23,12	R\$ 0,00	R\$ 14,52	R\$ 14,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 0,00	R\$ 19,78	R\$ 19,78	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11
						Total	R\$ 110,81	R\$ 17,62	R\$ 128,44

Documento: **PLANILHA_COMPOSICOES.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica** em 11/07/2022 08:48.

Inserido ao protocolo **19.192.385-5** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 11/07/2022 08:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
a4b7a8164a42a2ee292d25dc94d95edf.