

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : AGEUNI

Local: Parque de Cultura, Extensão e Inovação da UENP

Data do orçamento: FEVEREIRO/2023

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202301_Desonerado

RESP. TÉCNICO:
FELIPE SCALA FRANCICA
ENG. CIVIL CREA SP 5069900657

COMPOSIÇÕES UENP

COMP.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	UN							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇO INDIRETA)	CENTO	0,03	R\$ 48,28	R\$ 0,00	R\$ 48,28	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1,40
39416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	2,11	R\$ 27,01	R\$ 0,00	R\$ 27,01	R\$ 56,88	R\$ 0,00	R\$ 56,88
39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,91	R\$ 9,91	R\$ 0,00	R\$ 9,91	R\$ 9,01	R\$ 0,00	R\$ 9,01
39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,90	R\$ 11,24	R\$ 0,00	R\$ 11,24	R\$ 32,59	R\$ 0,00	R\$ 32,59
39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,50	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,78
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,79	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 2,19
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,03	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 3,57
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,01	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,80
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,91	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	R\$ 6,69	R\$ 19,66	R\$ 26,35	R\$ 4,20	R\$ 12,35	R\$ 16,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 7,70	R\$ 15,02	R\$ 22,72	R\$ 1,21	R\$ 2,36	R\$ 3,57
						Total	R\$ 113,84	R\$ 14,70	R\$ 128,54

COMP.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X18X18, MODELO FLOR, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
7272	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	UN	25,00	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,22	R\$ 7,87	R\$ 21,28	R\$ 29,15	R\$ 17,47	R\$ 47,24	R\$ 64,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	R\$ 7,70	R\$ 15,02	R\$ 22,72	R\$ 8,55	R\$ 16,67	R\$ 25,22
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,02	R\$ 458,59	R\$ 48,63	R\$ 507,22	R\$ 10,55	R\$ 1,12	R\$ 11,67
						Total	R\$ 99,57	R\$ 65,03	R\$ 164,60

COMP.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M²							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,05	R\$ 11,40	R\$ 0,00	R\$ 11,40	R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 7,86	R\$ 16,55	R\$ 24,41	R\$ 1,53	R\$ 3,22	R\$ 4,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 7,86	R\$ 21,63	R\$ 29,49	R\$ 1,53	R\$ 4,20	R\$ 5,73
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	2,00	R\$ 0,90	R\$ 0,82	R\$ 1,72	R\$ 1,80	R\$ 1,64	R\$ 3,44
						Total	R\$ 16,83	R\$ 9,06	R\$ 25,89

COMP.04	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	M²							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 43,67	R\$ 0,00	R\$ 43,67	R\$ 43,67	R\$ 0,00	R\$ 43,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 7,19	R\$ 21,21	R\$ 28,40	R\$ 2,27	R\$ 6,71	R\$ 8,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 7,70	R\$ 15,02	R\$ 22,72	R\$ 0,77	R\$ 1,50	R\$ 2,26
						Total	R\$ 46,71	R\$ 8,20	R\$ 54,91

COMP.05	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	M²							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	R\$ 43,67	R\$ 0,00	R\$ 43,67	R\$ 43,67	R\$ 0,00	R\$ 43,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 7,19	R\$ 21,21	R\$ 28,40	R\$ 2,27	R\$ 6,71	R\$ 8,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 7,70	R\$ 15,02	R\$ 22,72	R\$ 0,77	R\$ 1,50	R\$ 2,26
						Total	R\$ 46,71	R\$ 8,20	R\$ 54,91

Documento: **08.COMPOSICAO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica (XXX.765.349-XX)** em 27/02/2023 15:43 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **20.121.077-1** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 27/02/2023 15:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

b0f2fdd5ee845222d671951dcbac5ef5.