



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES NO AUDITÓRIO CCSA/CJ
Local: CAMPUS DE JACAREZINHO
Data do orçamento: JULHO DE 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO:
AMANDA ALVES DA SILVA -
ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

BDI	26,09%
BDI REDUZIDO	16,35%
Total	R\$ 241.887,07
Total c/BDI	R\$ 300.921,82

ITEM	RESUMO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	UNITÁRIO (SEM BDI)			TOTAL (Valores sem BDI)			VALOR TOTAL C/ BDI
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.751,78	R\$ 13.685,04	R\$ 20.436,82	R\$ 25.754,48
1.1	PROTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS (TODAS)	03642/ ORSE	Lona plástica preta	m²	28,00	R\$ 2,76	R\$ 2,86	R\$ 5,62	R\$ 77,28	R\$ 80,08	R\$ 157,36	R\$ 198,31
1.2	REMOÇÃO DE PORTAS - 04 UN	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,80	R\$ 3,43	R\$ 7,42	R\$ 10,85	R\$ 23,32	R\$ 50,46	R\$ 73,78	R\$ 92,98
1.3	MOBILIÁRIO FIXO	12166/ORSE	Remoção de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos	un	260,00	R\$ 3,15	R\$ 14,60	R\$ 17,75	R\$ 819,00	R\$ 3.796,00	R\$ 4.615,00	R\$ 5.815,82
1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un	32,00	R\$ 0,61	R\$ 1,44	R\$ 2,05	R\$ 19,52	R\$ 46,08	R\$ 65,60	R\$ 82,67
1.5	PALCO	04876/ ORSE/ ADAPTADO	(ADAPTADO PARA REMOÇÃO TOTAL, C/ REAPROVEITAMENTO) Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m²	3,65	R\$ 2,05	R\$ 10,01	R\$ 12,06	R\$ 7,48	R\$ 36,54	R\$ 44,02	R\$ 55,47
1.6	CORRIMÃO (ESCADAS)	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un	2,00	R\$ 0,52	R\$ 1,26	R\$ 1,78	R\$ 1,04	R\$ 2,52	R\$ 3,56	R\$ 4,49
1.7	PISO EMBORRACHADO (ESCADAS E RAMPA)	08414/ ORSE/ ADAPTADO	(ADPTADO PARA REVESTIMENTO EMBORRACHADO) Remoção de revestimento em fôrmica	m²	47,40	R\$ 1,89	R\$ 8,60	R\$ 10,49	R\$ 89,59	R\$ 407,64	R\$ 497,23	R\$ 626,60
1.8	PISO (TACOS)	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	371,10	R\$ 9,16	R\$ 19,59	R\$ 28,75	R\$ 3.399,28	R\$ 7.269,85	R\$ 10.669,13	R\$ 13.445,23
1.9	PROTEÇÃO MADEIRAS PAREDE (LADO B)	03642/ ORSE	Lona plástica preta	m²	55,00	R\$ 2,76	R\$ 2,86	R\$ 5,62	R\$ 151,80	R\$ 157,30	R\$ 309,10	R\$ 389,53
1.10	ABERTURA DE VÃOS - 80x210 CM	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,40	R\$ 21,22	R\$ 43,20	R\$ 64,42	R\$ 72,15	R\$ 146,88	R\$ 219,03	R\$ 276,02
1.11	RODAPÉ EM MADEIRA (TODOS)	07212/ORSE	(DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA) Demolição de rodapé de alta resistencia	m	96,50	R\$ 1,40	R\$ 6,29	R\$ 7,69	R\$ 135,10	R\$ 606,99	R\$ 742,09	R\$ 935,18
1.12	LADO "B" (RAMPA, ESCADA E PATAMARES)	97629/ ADAPTADO	(ADAPTADO PARA CONTRAPISO) DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10,00	R\$ 30,51	R\$ 63,80	R\$ 94,31	R\$ 305,10	R\$ 638,00	R\$ 943,10	R\$ 1.188,49
1.13	ATERRO E COMPACTAÇÃO	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	26,20	R\$ 63,02	R\$ 17,05	R\$ 80,07	R\$ 1.651,12	R\$ 446,71	R\$ 2.097,83	R\$ 2.643,69
2			ESTRUTURAS E ALVENARIAS						R\$ 2.001,18	R\$ 1.282,25	R\$ 3.283,43	R\$ 4.137,78
2.1	FUNDAÇÃO ESCAVAÇÃO - ESTACA H= 1M	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,00	R\$ 32,89	R\$ 63,35	R\$ 96,24	R\$ 32,89	R\$ 63,35	R\$ 96,24	R\$ 121,28
2.2	FUNDAÇÃO ESTACA H= 1M	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	4,00	R\$ 37,08	R\$ 24,50	R\$ 61,58	R\$ 148,32	R\$ 98,00	R\$ 246,32	R\$ 310,41
2.3	BALDRAME - ESCAVAÇÃO	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,45	R\$ 37,69	R\$ 79,02	R\$ 116,71	R\$ 16,96	R\$ 35,56	R\$ 52,52	R\$ 66,19
2.4	BALDRAME - LASTRO	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,70	R\$ 119,21	R\$ 67,38	R\$ 186,59	R\$ 83,45	R\$ 47,17	R\$ 130,61	R\$ 164,60
2.5	BALDRAME - FORMAS	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,45	R\$ 57,64	R\$ 32,07	R\$ 89,71	R\$ 83,58	R\$ 46,50	R\$ 130,08	R\$ 163,93
2.6	BALDRAME - ARMAÇÃO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	2,40	R\$ 10,08	R\$ 4,16	R\$ 14,24	R\$ 24,19	R\$ 9,98	R\$ 34,18	R\$ 43,07
2.7	BALDRAME - ARMAÇÃO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	4,60	R\$ 10,33	R\$ 1,80	R\$ 12,13	R\$ 47,52	R\$ 8,28	R\$ 55,80	R\$ 70,32
2.8	BALDRAME - CONCRETO	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,20	R\$ 396,47	R\$ 57,22	R\$ 453,69	R\$ 79,29	R\$ 11,44	R\$ 90,74	R\$ 114,35
2.9	BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,25	R\$ 37,69	R\$ 79,02	R\$ 116,71	R\$ 9,42	R\$ 19,76	R\$ 29,18	R\$ 36,77
2.10	BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,35	R\$ 119,21	R\$ 67,38	R\$ 186,59	R\$ 41,72	R\$ 23,58	R\$ 65,31	R\$ 82,30
2.11	BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0,70	R\$ 57,64	R\$ 32,07	R\$ 89,71	R\$ 40,35	R\$ 22,45	R\$ 62,80	R\$ 79,14
2.12	BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	1,05	R\$ 10,08	R\$ 4,16	R\$ 14,24	R\$ 10,58	R\$ 4,37	R\$ 14,95	R\$ 18,84
2.13	BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	2,30	R\$ 10,33	R\$ 1,80	R\$ 12,13	R\$ 23,76	R\$ 4,14	R\$ 27,90	R\$ 35,16
2.14	BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,10	R\$ 396,47	R\$ 57,22	R\$ 453,69	R\$ 39,65	R\$ 5,72	R\$ 45,37	R\$ 57,17
2.15	PILAR - FORMAS	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,95	R\$ 57,64	R\$ 32,07	R\$ 89,71	R\$ 112,40	R\$ 62,54	R\$ 174,93	R\$ 220,45
2.16	PILAR - ARMAÇÃO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	2,90	R\$ 10,08	R\$ 4,16	R\$ 14,24	R\$ 29,23	R\$ 12,06	R\$ 41,30	R\$ 52,04

2.17	PILAR - ARMAÇÃO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	4,75	R\$ 10,33	R\$ 1,80	R\$ 12,13	R\$ 49,07	R\$ 8,55	R\$ 57,62	R\$ 72,81
2.18	PILAR - CONCRETO	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,20	R\$ 396,47	R\$ 57,22	R\$ 453,69	R\$ 79,29	R\$ 11,44	R\$ 90,74	R\$ 114,35
2.19	VIGA - FORMAS	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,45	R\$ 57,64	R\$ 32,07	R\$ 89,71	R\$ 83,58	R\$ 46,50	R\$ 130,08	R\$ 163,93
2.20	VIGA - ARMAÇÃO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	2,40	R\$ 10,08	R\$ 4,16	R\$ 14,24	R\$ 24,19	R\$ 9,98	R\$ 34,18	R\$ 43,07
2.21	VIGA - ARMAÇÃO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	4,60	R\$ 10,33	R\$ 1,80	R\$ 12,13	R\$ 47,52	R\$ 8,28	R\$ 55,80	R\$ 70,32
2.22	VIGA - CONCRETO	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,20	R\$ 396,47	R\$ 57,22	R\$ 453,69	R\$ 79,29	R\$ 11,44	R\$ 90,74	R\$ 114,35
2.23	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAMES	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	2,10	R\$ 30,68	R\$ 11,36	R\$ 42,04	R\$ 64,43	R\$ 23,86	R\$ 88,28	R\$ 111,26
2.24	ALVENARIAS	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2,20	R\$ 81,98	R\$ 72,81	R\$ 154,79	R\$ 180,36	R\$ 160,18	R\$ 340,54	R\$ 429,15
2.25	ALVENARIA - CHAPISCO	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3,00	R\$ 2,36	R\$ 2,29	R\$ 4,65	R\$ 7,08	R\$ 6,87	R\$ 13,95	R\$ 17,58
2.26	ALVENARIA - MASSA ÚNICA	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3,00	R\$ 20,57	R\$ 19,73	R\$ 40,30	R\$ 61,71	R\$ 59,19	R\$ 120,90	R\$ 152,36
2.27	ALVENARIA - FECHAMENTO VÃOS	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,40	R\$ 81,98	R\$ 72,81	R\$ 154,79	R\$ 278,73	R\$ 247,55	R\$ 526,29	R\$ 663,23
2.28	CHAPISCO - FECHAMENTO VÃOS E REQUADROS	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	9,70	R\$ 2,38	R\$ 2,28	R\$ 4,66	R\$ 23,09	R\$ 22,12	R\$ 45,20	R\$ 56,96
2.29	MASSA ÚNICA - FECHAMENTO VÃOS E REQUADROS	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	9,70	R\$ 20,57	R\$ 19,73	R\$ 40,30	R\$ 199,53	R\$ 191,38	R\$ 390,91	R\$ 492,62
3			PISO						R\$ 99.003,59	R\$ 11.116,52	R\$ 110.120,11	R\$ 138.773,37
3.1	PREPARO DO PISO - RAMPA (LADO B)	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	60,00	R\$ 1,76	R\$ 0,19	R\$ 1,95	R\$ 105,60	R\$ 11,40	R\$ 117,00	R\$ 147,44
3.2	CONTRAPISO - RAMPA (LADO B)	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	60,00	R\$ 62,01	R\$ 14,88	R\$ 76,89	R\$ 3.720,60	R\$ 892,80	R\$ 4.613,40	R\$ 5.813,81
3.3	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	375,00	R\$ 21,61	R\$ 9,65	R\$ 31,26	R\$ 8.103,75	R\$ 3.618,75	R\$ 11.722,50	R\$ 14.772,69
3.4	PISO VINÍLICO	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	326,00	R\$ 191,78	R\$ 5,22	R\$ 197,00	R\$ 62.520,28	R\$ 1.701,72	R\$ 64.222,00	R\$ 80.932,56
3.5	PISO VINÍLICO (ESCADA E RAMPAS)	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2021	m²	45,50	R\$ 191,78	R\$ 5,22	R\$ 197,00	R\$ 8.725,99	R\$ 237,51	R\$ 8.963,50	R\$ 11.295,80
3.6	ESPELHO - DEGRAUS AUDITÓRIO	02255/ORSE	Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	m	218,00	R\$ 16,51	R\$ 13,34	R\$ 29,85	R\$ 3.599,18	R\$ 2.908,12	R\$ 6.507,30	R\$ 8.200,50
3.7	TESTEIRA - ESCADA	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	m	6,35	R\$ 18,51	R\$ 0,00	R\$ 18,51	R\$ 117,54	R\$ 0,00	R\$ 117,54	R\$ 148,12
3.8	RODAPÉ DE MADEIRA	02255/ORSE	Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	m	96,50	R\$ 16,51	R\$ 13,34	R\$ 29,85	R\$ 1.593,22	R\$ 1.287,31	R\$ 2.880,53	R\$ 3.630,04
3.9	ACABAMENTO PISO - DEGRAUS DO AUDITÓRIO	586	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	m	255,00	R\$ 23,61	R\$ 0,00	R\$ 23,61	R\$ 6.020,55	R\$ 0,00	R\$ 6.020,55	R\$ 7.587,10
3.10	FITA ANTIDERRAPANTE - RAMPAS	02228/ORSE	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	290,00	R\$ 12,98	R\$ 1,14	R\$ 14,12	R\$ 3.764,20	R\$ 330,60	R\$ 4.094,80	R\$ 5.160,27
3.11	SOLEIRAS (3 UN)	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	7,00	R\$ 104,67	R\$ 18,33	R\$ 123,00	R\$ 732,69	R\$ 128,31	R\$ 861,00	R\$ 1.085,03
4			ELÉTRICA						R\$ 4.572,45	R\$ 2.378,84	R\$ 6.951,29	R\$ 8.760,02
4.1	CALHA COM 2 LAMPADAS LED 120CM	00561/ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas. Rev 03_06/2024	un	32,00	R\$ 94,58	R\$ 33,23	R\$ 127,81	R\$ 3.026,56	R\$ 1.063,36	R\$ 4.089,92	R\$ 5.154,12
4.2	ELETROCALHA - FIAÇÃO EXISTENTE	00762/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	7,90	R\$ 15,81	R\$ 13,31	R\$ 29,12	R\$ 124,90	R\$ 105,15	R\$ 230,05	R\$ 289,91
ELÉTRICA PLATAFORMA ELEVATÓRIA												
4.3	CANALETA PVC 5X2CM C/ CONEXÕES	13605/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20mm	m	39,00	R\$ 23,26	R\$ 24,91	R\$ 48,17	R\$ 907,14	R\$ 971,49	R\$ 1.878,63	R\$ 2.367,45
4.4	QUEBRA EM ALVENARIA	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	2,50	R\$ 2,48	R\$ 6,63	R\$ 9,11	R\$ 6,20	R\$ 16,58	R\$ 22,78	R\$ 28,70
4.5	RECOMPOSIÇÃO ALVENARIA	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	2,50	R\$ 6,36	R\$ 10,63	R\$ 16,99	R\$ 15,90	R\$ 26,58	R\$ 42,48	R\$ 53,53
4.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2,50	R\$ 7,20	R\$ 5,46	R\$ 12,66	R\$ 18,00	R\$ 13,65	R\$ 31,65	R\$ 39,89
4.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL P/ PULPITO	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	m	4,55	R\$ 7,20	R\$ 5,46	R\$ 12,66	R\$ 32,76	R\$ 24,84	R\$ 57,60	R\$ 72,59

4.8	CABO 2.5MM²	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	119,00	R\$ 3,24	R\$ 1,18	R\$ 4,42	R\$ 385,56	R\$ 140,42	R\$ 525,98	R\$ 662,84
4.9	CAIXA PASSAGEM EMBUTIR	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	un	3,00	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 3,14	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 11,87
4.10	CAIXA PASSAGEM EMBUTIR TAMPA CEGA	38091	ESELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	3,00	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 9,56
4.11	CAIXA ELÉTRICA - SOBREPOR	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	1,00	R\$ 26,77	R\$ 14,09	R\$ 40,86	R\$ 26,77	R\$ 14,09	R\$ 40,86	R\$ 51,49
4.12	DISJUNTOR 20A	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R\$ 11,65	R\$ 2,69	R\$ 14,34	R\$ 11,65	R\$ 2,69	R\$ 14,34	R\$ 18,07

5	ESQUADRIAS E FAIXAS DE MADEIRA								R\$ 30.884,24	R\$ 3.914,65	R\$ 34.798,88	R\$ 43.853,55
5.1	PORTAS EM MADEIRA	COMP.02	PORTA DE CORRER EM MADEIRA PARA VERNIZ 80X210CM, 40MM DE ESPESURA, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR.	un	2,00	R\$ 764,46	R\$ 135,41	R\$ 899,87	R\$ 1.528,91	R\$ 270,82	R\$ 1.799,73	R\$ 2.268,02
5.2	RECOMPOSIÇÃO REVEST. MADEIRA (PALCO)	13350/ORSE	Fornecimento e assentamento de ripa em madeira de lei de 10 cm.	m²	2,80	R\$ 59,47	R\$ 26,64	R\$ 86,11	R\$ 166,52	R\$ 74,59	R\$ 241,11	R\$ 303,84
5.3	FAIXAS DE MADEIRA - inclusive parede externa e rodapés	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	191,00	R\$ 1,10	R\$ 1,23	R\$ 2,33	R\$ 210,10	R\$ 234,93	R\$ 445,03	R\$ 560,83
5.4	FAIXAS DE MADEIRA - TRATAMENTO ANTICHAMAS	COMP.01	VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS.	m²	191,00	R\$ 134,66	R\$ 15,37	R\$ 150,03	R\$ 25.720,42	R\$ 2.935,88	R\$ 28.656,30	R\$ 36.112,67
5.5	ESPELHOS - AUDITORIO	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	24,00	R\$ 1,10	R\$ 1,23	R\$ 2,33	R\$ 26,40	R\$ 29,52	R\$ 55,92	R\$ 70,47
5.6	ESPELHOS - TRATAMENTO ANTICHAMAS	COMP.01	VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS.	m²	24,00	R\$ 134,66	R\$ 15,37	R\$ 150,03	R\$ 3.231,89	R\$ 368,91	R\$ 3.600,79	R\$ 4.537,72

6	FECHAMENTO E PINTURA								R\$ 8.844,06	R\$ 6.331,17	R\$ 15.175,22	R\$ 19.123,81
6.1	FECHAMENTO LUMINÁRIA EMBUTIDA - FORRO	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	8,00	R\$ 57,58	R\$ 19,50	R\$ 77,08	R\$ 460,64	R\$ 156,00	R\$ 616,64	R\$ 777,09
6.2	FECHAMENTO LUMINÁRIA EMBUTIDA - MASSA	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	8,00	R\$ 9,63	R\$ 14,07	R\$ 23,70	R\$ 77,04	R\$ 112,56	R\$ 189,60	R\$ 238,93
6.3	PINTURA DAS PAREDES	02344/ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	166,30	R\$ 0,68	R\$ 2,65	R\$ 3,33	R\$ 113,08	R\$ 440,70	R\$ 553,78	R\$ 697,87
6.4	PINTURA DAS PAREDES	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	166,30	R\$ 2,27	R\$ 1,86	R\$ 4,13	R\$ 377,50	R\$ 309,32	R\$ 686,82	R\$ 865,53
6.5	PINTURA DAS PAREDES	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	166,30	R\$ 8,20	R\$ 4,55	R\$ 12,75	R\$ 1.363,66	R\$ 756,67	R\$ 2.120,33	R\$ 2.672,03
6.6	PINTURA PAREDES - INTERNA PALCO	02344/ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	19,10	R\$ 0,68	R\$ 2,65	R\$ 3,33	R\$ 12,99	R\$ 50,62	R\$ 63,60	R\$ 80,15
6.7	PINTURA PAREDES - INTERNA PALCO	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	19,10	R\$ 2,27	R\$ 1,86	R\$ 4,13	R\$ 43,36	R\$ 35,53	R\$ 78,88	R\$ 99,41
6.8	PINTURA PAREDES - INTERNA PALCO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,10	R\$ 8,20	R\$ 4,55	R\$ 12,75	R\$ 156,62	R\$ 86,91	R\$ 243,53	R\$ 306,89
6.9	ANDAIME	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	15,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 529,28
6.10	PINTURA DA LAJE	02344/ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	342,70	R\$ 0,68	R\$ 2,65	R\$ 3,33	R\$ 233,04	R\$ 908,16	R\$ 1.141,19	R\$ 1.438,13
6.11	PINTURA DA LAJE	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	342,70	R\$ 2,61	R\$ 2,58	R\$ 5,19	R\$ 894,45	R\$ 884,17	R\$ 1.778,61	R\$ 2.241,41
6.12	PINTURA DA LAJE	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	342,70	R\$ 9,03	R\$ 6,32	R\$ 15,35	R\$ 3.094,58	R\$ 2.165,86	R\$ 5.260,45	R\$ 6.629,21
6.13	PINTURA PORTA METÁLICA	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	6,90	R\$ 4,28	R\$ 6,73	R\$ 11,01	R\$ 29,53	R\$ 46,44	R\$ 75,97	R\$ 95,74
6.14	PINTURA PORTA METÁLICA - 2 DEMÃOS	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	13,80	R\$ 14,23	R\$ 15,26	R\$ 29,49	R\$ 196,37	R\$ 210,59	R\$ 406,96	R\$ 512,85
6.15	PINTURA PORTAS MADEIRA (2 UN)	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	10,10	R\$ 1,10	R\$ 1,23	R\$ 2,33	R\$ 11,11	R\$ 12,42	R\$ 23,53	R\$ 29,66
6.16	PINTURA PORTAS MADEIRA (2 UN) - TRATAMENTO ANTICHAMAS	COMP.01	VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS.	m²	10,10	R\$ 134,66	R\$ 15,37	R\$ 150,03	R\$ 1.360,09	R\$ 155,25	R\$ 1.515,33	R\$ 1.909,62

7	ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO FIXO								R\$ 45.954,17	R\$ 2.053,96	R\$ 48.008,13	R\$ 56.595,59
7.1	CORRIMÃO H=70 CM	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	m	38,80	R\$ 49,53	R\$ 48,56	R\$ 98,09	R\$ 1.921,76	R\$ 1.884,13	R\$ 3.805,89	R\$ 4.796,19
7.2	PLATAFORMA	13299/ORSE	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Alumínio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou similar	un	1,00	R\$ 40.375,00	R\$ 0,00	R\$ 40.375,00	R\$ 40.375,00	R\$ 0,00	R\$ 40.375,00	R\$ 46.976,31
7.3	PÚLPITO - LIXAMENTO	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	4,00	R\$ 1,10	R\$ 1,23	R\$ 2,33	R\$ 4,40	R\$ 4,92	R\$ 9,32	R\$ 11,75
7.4	PÚLPITO - TRATAMENTO ANTICHAMAS	COMP.01	VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS.	m²	4,00	R\$ 134,66	R\$ 15,37	R\$ 150,03	R\$ 538,65	R\$ 61,48	R\$ 600,13	R\$ 756,29
7.5	RETIRADA PARA INVERSÃO - PORTA METÁLICA	97644/ADAPTADO	(ADAPTADO PARA SER COM REAPROVEITAMENTO) REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,00	R\$ 3,43	R\$ 7,42	R\$ 10,85	R\$ 10,29	R\$ 22,26	R\$ 32,55	R\$ 41,02
7.6	RETIRADA PARA INVERSÃO - PORTA METÁLICA	100701/ADAPTADO	(SOMENTE MÃO DE OBRA) PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,00	R\$ 7,64	R\$ 19,78	R\$ 27,42	R\$ 22,92	R\$ 59,33	R\$ 82,25	R\$ 103,65
7.7	REMOÇÃO DA FECHADURA COMUM	04859/ORSE	REMOÇÃO DE FECHADURA	un	1,00	R\$ 0,75	R\$ 4,74	R\$ 5,49	R\$ 0,75	R\$ 4,74	R\$ 5,49	R\$ 6,92
7.8	BARRAS ANTIPANICO	12154/ORSE	Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar	un	1,00	R\$ 308,44	R\$ 5,70	R\$ 314,14	R\$ 308,44	R\$ 5,70	R\$ 314,14	R\$ 395,88
7.9	BARRAS ANTIPANICO	09736/ORSE	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	un	2,00	R\$ 1.337,98	R\$ 5,70	R\$ 1.343,68	R\$ 2.675,96	R\$ 11,40	R\$ 2.687,36	R\$ 3.386,61
7.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 x 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 120,98

8			FINALIZAÇÃO					R\$ 1.264,82	R\$ 1.848,36	R\$ 3.113,18	R\$ 1.923,22	
8.1	LIMPEZA	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	342,70	R\$ 0,95	R\$ 1,43	R\$ 2,38	R\$ 325,57	R\$ 490,06	R\$ 815,63	R\$ 1.027,85
8.2	ENTULHOS	00026/ ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	85,00	R\$ 3,21	R\$ 14,34	R\$ 17,55	R\$ 272,85	R\$ 1.218,90	R\$ 1.491,75	R\$ 1.879,90
8.3	ENTULHOS	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	85,00	R\$ 7,84	R\$ 1,64	R\$ 9,48	R\$ 666,40	R\$ 139,40	R\$ 805,80	R\$ 1.015,47



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES NO AUDITÓRIO CCSA/CJ
Local: CAMPUS DE JACAREZINHO
Data do orçamento: JULHO DE 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO:
AMANDA ALVES DA SILVA -
ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

COMPOSIÇÕES UENP

COMP.01	VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS.	M²							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
COTAÇÃO 1	VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMA FOSCO, À BASE DE ÁGUA, MARCA MAZA - 3,6L	L	0,360	R\$ 371,54	R\$ 0,00	R\$ 371,54	R\$ 133,75	R\$ 0,00	R\$ 133,75
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,110	R\$ 8,25	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,360	R\$ 0,00	R\$ 32,56	R\$ 32,56	R\$ 0,00	R\$ 11,72	R\$ 11,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	R\$ 0,00	R\$ 24,33	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 3,65	R\$ 3,65
*O rendimento médio acabado de 1 galão (3,6L) - 3 demãos - até 10m²						Total	R\$ 134,66	R\$ 15,37	R\$ 150,03

COMP.02	PORTA DE CORRER EM MADEIRA PARA VERNIZ 80X210CM, 40MM DE ESPESSURA, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR.	UN							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
4987	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1,000	R\$ 311,91	R\$ 0,00	R\$ 311,91	R\$ 311,91	R\$ 0,00	R\$ 311,91
03533/ORSE	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	M	0,900	R\$ 117,86	R\$ 8,32	R\$ 126,18	R\$ 106,07	R\$ 7,49	R\$ 113,56
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,817	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,36
43606	PINO GUIA RETO, EM LATÃO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM	UN	1,000	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 8,39	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 8,39
43692	(BATEDOR) PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	6,700	R\$ 8,66	R\$ 0,00	R\$ 8,66	R\$ 58,02	R\$ 0,00	R\$ 58,02
03736/ORSE	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	UN	1,000	R\$ 265,01	R\$ 74,94	R\$ 339,95	R\$ 265,01	R\$ 74,94	R\$ 339,95
11522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATÃO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	UN	1,000	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 12,69	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 12,69
88261	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	1,546	R\$ 0,00	R\$ 24,06	R\$ 24,06	R\$ 0,00	R\$ 37,20	R\$ 37,20
88316	Servente com encargos complementares	H	0,773	R\$ 0,00	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 0,00	R\$ 15,78	R\$ 15,78
						Total	R\$ 764,46	R\$ 135,41	R\$ 899,87



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

SERVIÇO : ADEQUAÇÕES NO AUDITÓRIO CCSA/CJ

Local: CAMPUS DE JACAREZINHO

Data do orçamento: JULHO DE 2024

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

AMANDA ALVES DA SILVA -
ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

COTAÇÕES

COTAÇÃO.01	VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMA FOSCO, À BASE DE ÁGUA, MARCA MAZA - 3,6L					
DESCRIÇÃO	VERNIZ PARA O TRATAMENTO DE MADEIRAS, ANTICHAMAS, ATENDE À CMAR DO CORPO DE BOMBEIROS EM CLASSE II-A.					
	NOME	CNPJ	CONTATO	SITE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÉDIO
EMPRESA 01	ATACADÃO DAS TINTAS	00.830.498/0001-10	(31) 3449-4666	ATACADAO DAS TINTAS	R\$ 473,30	R\$ 371,54
EMPRESA 02	DIJOR HOME STORE	16.828.213/0002-27	(49) 98828-2677	DIJOR HOME STORE	R\$ 281,42	
EMPRESA 03	TINTAS BARROS	49.203.225/0001-34	(71) 2200-0979	TINTAS BARROS. VENDIDO POR MAGALU	R\$ 359,90	

Documento: **05.PLANILHAORCAMENTARIA.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Amanda Alves da Silva (XXX.291.209-XX)** em 16/08/2024 16:37 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **22.621.305-8** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 16/08/2024 16:20.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
2c91804d4b313e060c8cca8517d3077a.