



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

SERVIÇO : ADEQUAÇÕES SETOR DE ENFERMAGEM

Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM

Data do orçamento: AGOSTO/2024

REFERÊNCIA DE PREÇOS :
SINAPI_Custo_Ref_Composições_Análisis_PR_202405_Desonerado -
DATA REFERENCIA TÉCNICA:13/06/2024

Resp. Técnico:
Arq. Malu Ohira
CAU A71068-7

Valores	
BDI	27,00%
Total	R\$ 50.680,86
Total c/BDI	R\$ 64.364,68

ITEM	RESUMO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	UNITÁRIO (SEM BDI)			TOTAL (Valores sem BDI)			VALOR TOTAL C/ BDI
						MATERIAL + EQ	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
LABORATÓRIOS												
1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						R\$ 127,15	R\$ 269,42	R\$ 396,57	R\$ 503,64
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - ABERTURA DE PASSAGENS	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,15	R\$ 21,22	R\$ 43,20	R\$ 64,42	R\$ 45,67	R\$ 92,97	R\$ 138,63	R\$ 176,06
1.2	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM DRYWALL	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	19,73	R\$ 2,98	R\$ 6,39	R\$ 9,37	R\$ 58,81	R\$ 126,10	R\$ 184,91	R\$ 234,83
1.3	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,68	R\$ 1,00	R\$ 2,22	R\$ 3,22	R\$ 22,68	R\$ 50,35	R\$ 73,03	R\$ 92,75
2			CONSTRUÇÕES						R\$ 13.847,29	R\$ 1.750,00	R\$ 15.597,30	R\$ 19.808,57
2.1	VERGA - NOVA PORTA	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,40	R\$ 47,94	R\$ 17,51	R\$ 65,45	R\$ 67,12	R\$ 24,51	R\$ 91,63	R\$ 116,37
2.2	ACABAMENTO - NOVA ABERTURA	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,60	R\$ 2,55	R\$ 2,62	R\$ 5,17	R\$ 4,08	R\$ 4,19	R\$ 8,27	R\$ 10,51
2.3	ACABAMENTO - NOVA ABERTURA	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,60	R\$ 19,46	R\$ 17,32	R\$ 36,78	R\$ 31,14	R\$ 27,71	R\$ 58,85	R\$ 74,74
2.4	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM DRYWALL	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	65,45	R\$ 87,39	R\$ 14,86	R\$ 102,25	R\$ 5.719,68	R\$ 972,59	R\$ 6.692,26	R\$ 8.499,17
2.5	ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO	07704 ORSE	MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	59,95	R\$ 35,70	R\$ 0,00	R\$ 35,70	R\$ 2.140,22	R\$ 0,00	R\$ 2.140,22	R\$ 2.718,07
2.6	DIVISÓRIA EM VIDRO	102235 adaptado	(ADAPTADO PARA COM ABERTURA) DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	12,55	R\$ 447,44	R\$ 57,45	R\$ 504,89	R\$ 5.615,37	R\$ 721,00	R\$ 6.336,37	R\$ 8.047,19
2.7	DIVISÓRIA EM VIDRO - ESTRUTURA PARA PORTA	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	5,80	R\$ 46,50	R\$ 0,00	R\$ 46,50	R\$ 269,70	R\$ 0,00	R\$ 269,70	R\$ 342,52
3			ESQUADRIAS						R\$ 13.078,83	R\$ 845,12	R\$ 13.923,95	R\$ 17.683,42
3.1	FECHADURAS	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 139,09	R\$ 29,23	R\$ 168,32	R\$ 278,18	R\$ 58,46	R\$ 336,64	R\$ 427,53
3.2	PORTA DRYWALL - 90X210CM	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 673,59	R\$ 74,69	R\$ 748,28	R\$ 673,59	R\$ 74,69	R\$ 748,28	R\$ 950,32
3.3	PORTA ALVENARIA - 90X210CM	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 858,02	R\$ 209,78	R\$ 1.067,80	R\$ 858,02	R\$ 209,78	R\$ 1.067,80	R\$ 1.356,11
3.4	PORTA DIVISÓRIA DE VIDRO - 90X210CM	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R\$ 1.010,87	R\$ 73,66	R\$ 1.084,53	R\$ 1.010,87	R\$ 73,66	R\$ 1.084,53	R\$ 1.377,35
3.5	JANELA DE CORRER - 1,30X150CM	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,90	R\$ 647,96	R\$ 15,87	R\$ 663,83	R\$ 2.527,04	R\$ 61,89	R\$ 2.588,94	R\$ 3.287,95
3.6	JANELA FIXA - 2UN - 2,0X1,5M/1,5X1,5M	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,25	R\$ 1.385,94	R\$ 22,04	R\$ 1.407,98	R\$ 7.276,19	R\$ 115,71	R\$ 7.391,90	R\$ 9.387,71
3.7	CONTRAMARCO DAS JANELAS	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	23,00	R\$ 19,78	R\$ 10,91	R\$ 30,69	R\$ 454,94	R\$ 250,93	R\$ 705,87	R\$ 896,45
4			ACABAMENTOS E PINTURAS						R\$ 4.438,32	R\$ 3.800,70	R\$ 8.239,01	R\$ 10.463,53
4.1	PINTURA DAS PAREDES	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	240,00	R\$ 2,27	R\$ 1,86	R\$ 4,13	R\$ 544,80	R\$ 446,40	R\$ 991,20	R\$ 1.258,82
4.2	PINTURA DAS PAREDES	102220 ADAPTADO	(ADAPTADO PARA PINTURA DE PAREDES) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	240,00	R\$ 9,13	R\$ 8,56	R\$ 17,69	R\$ 2.191,20	R\$ 2.054,40	R\$ 4.245,60	R\$ 5.391,91
4.3	PINTURA DO TETO	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	142,00	R\$ 2,61	R\$ 2,58	R\$ 5,19	R\$ 370,62	R\$ 366,36	R\$ 736,98	R\$ 935,96
4.4	PINTURA DO TETO	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	142,00	R\$ 9,10	R\$ 6,32	R\$ 15,42	R\$ 1.292,20	R\$ 897,44	R\$ 2.189,64	R\$ 2.780,84
4.5	PINTURA - PORTA ALVENARIA	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,40	R\$ 11,61	R\$ 10,61	R\$ 22,22	R\$ 39,50	R\$ 36,10	R\$ 75,59	R\$ 96,00
5			BANCADA						R\$ 1.822,56	R\$ 1.106,58	R\$ 2.929,13	R\$ 3.720,00
5.1	BASES - ALVENARIA	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,83	R\$ 86,85	R\$ 62,05	R\$ 148,90	R\$ 72,09	R\$ 51,50	R\$ 123,59	R\$ 156,96
5.2	BASES - ACABAMENTOS	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1,66	R\$ 2,36	R\$ 2,29	R\$ 4,65	R\$ 3,92	R\$ 3,80	R\$ 7,72	R\$ 9,80
5.3	BASES - ACABAMENTOS	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1,66	R\$ 13,37	R\$ 13,44	R\$ 26,81	R\$ 22,19	R\$ 22,31	R\$ 44,50	R\$ 56,52
5.4	BASES - ACABAMENTOS	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,66	R\$ 6,26	R\$ 6,87	R\$ 13,13	R\$ 10,39	R\$ 11,40	R\$ 21,80	R\$ 27,68
5.5	BASES - RODAPÉ	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	2,40	R\$ 5,37	R\$ 2,09	R\$ 7,46	R\$ 12,89	R\$ 5,02	R\$ 17,90	R\$ 22,74
5.6	BASES - PINTURA	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,66	R\$ 2,27	R\$ 1,86	R\$ 4,13	R\$ 3,77	R\$ 3,09	R\$ 6,86	R\$ 8,71

5.7	BASES - PINTURA	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,66	R\$ 9,95	R\$ 8,56	R\$ 18,51	R\$ 16,52	R\$ 14,21	R\$ 30,73	R\$ 39,02
5.8	BANCADA - TAMPO (2,0X0,6M)	86889 ADAPTADO	(ADAPTADO PARA M2) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	1,20	R\$ 767,58	R\$ 53,91	R\$ 821,49	R\$ 921,10	R\$ 64,69	R\$ 985,79	R\$ 1.251,95
5.9	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA	COMP01	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	1,00	R\$ 338,90	R\$ 904,28	R\$ 1.243,18	R\$ 338,90	R\$ 904,28	R\$ 1.243,18	R\$ 1.578,84
5.10	CUBA	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 297,54	R\$ 21,69	R\$ 319,23	R\$ 297,54	R\$ 21,69	R\$ 319,23	R\$ 405,42
5.11	TORNEIRA	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 123,26	R\$ 4,58	R\$ 127,84	R\$ 123,26	R\$ 4,58	R\$ 127,84	R\$ 162,36
6			FINALIZAÇÕES						R\$ 203,81	R\$ 237,41	R\$ 441,22	R\$ 560,35
6.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES	99803 ADAPTADO	(ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES	M2	142,00	R\$ 0,78	R\$ 1,58	R\$ 2,36	R\$ 110,76	R\$ 224,36	R\$ 335,12	R\$ 425,60
6.2	RETIRADA DE ENTULHO	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,00	R\$ 7,81	R\$ 1,21	R\$ 9,02	R\$ 39,05	R\$ 6,05	R\$ 45,10	R\$ 57,28
6.3	RETIRADA DE ENTULHO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25,00	R\$ 2,16	R\$ 0,28	R\$ 2,44	R\$ 54,00	R\$ 7,00	R\$ 61,00	R\$ 77,47
SALA											R\$ 9.153,68	R\$ 11.625,17
7			CONSTRUÇÕES						R\$ 4.498,94	R\$ 543,13	R\$ 5.042,07	R\$ 6.403,43
7.1	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL	96359	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	36,55	R\$ 87,39	R\$ 14,86	R\$ 102,25	R\$ 3.194,10	R\$ 543,13	R\$ 3.737,24	R\$ 4.746,29
7.2	ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO	07704 ORSE	MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	36,55	R\$ 35,70	R\$ 0,00	R\$ 35,70	R\$ 1.304,84	R\$ 0,00	R\$ 1.304,84	R\$ 1.657,14
8			ACABAMENTOS E PINTURAS						R\$ 2.471,84	R\$ 1.639,77	R\$ 4.111,61	R\$ 5.221,74
8.1	PINTURA DAS PAREDES	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,25	R\$ 2,27	R\$ 1,86	R\$ 4,13	R\$ 338,80	R\$ 277,61	R\$ 616,40	R\$ 782,83
8.2	PINTURA DAS PAREDES	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	149,25	R\$ 8,27	R\$ 4,55	R\$ 12,82	R\$ 1.234,30	R\$ 679,09	R\$ 1.913,39	R\$ 2.430,00
8.3	PINTURA DO TETO	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	76,75	R\$ 2,61	R\$ 2,58	R\$ 5,19	R\$ 200,32	R\$ 198,02	R\$ 398,33	R\$ 505,88
8.4	PINTURA DO TETO	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	76,75	R\$ 9,10	R\$ 6,32	R\$ 15,42	R\$ 698,43	R\$ 485,06	R\$ 1.183,49	R\$ 1.503,03



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES SETOR DE ENFERMAGEM
Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS :
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado -
DATA REFERENCIA TECNICA:13/06/2024
Resp. Técnico:
Arq. Malu Ohira
CAU A71068-7

COMPOSIÇÕES UENP

COMP.01	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	MO	MAT	VALOR TOTAL
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17	R\$ 10,33	R\$ 15,18	R\$ 25,51	R\$ 175,61	R\$ 258,06	R\$ 433,67
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,18	R\$ 4,24	R\$ 6,08	R\$ 10,32	R\$ 5,00	R\$ 7,17	R\$ 12,18
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 11,23	R\$ 5,64	R\$ 16,87	R\$ 11,23	R\$ 5,64	R\$ 16,87
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,89	R\$ 6,12	R\$ 8,10	R\$ 14,22	R\$ 5,45	R\$ 7,21	R\$ 12,66
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	17	R\$ 2,28	R\$ 6,48	R\$ 8,76	R\$ 38,76	R\$ 110,16	R\$ 148,92
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	17	R\$ 6,05	R\$ 10,42	R\$ 16,47	R\$ 102,85	R\$ 177,14	R\$ 279,99
		Total					R\$ 338,90	R\$ 565,38	R\$ 904,28

Documento: **05.ORCAMENTO.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Malu Ohira (XXX.384.589-XX)** em 05/09/2024 16:51 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **22.716.575-8** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 05/09/2024 16:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
68946fa2972fb74892b8f822a8890293.