

PREGÃO PRESENCIAL 29/2016

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os principais serviços a serem executados para a reforma de uma sala, sala de Anatomia Humana e Animal, localizada na UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel CLM.

1 - Situação atual e dimensões:

Paredes: alvenaria de tijolos, revestida parcialmente em azulejo e parcialmente em emboço/reboco;

Teto: laje;

Janelas: esquadrias de ferro, vidro comum liso;

Portas: duas portas de ferro e uma porta madeira;

Bancada: alvenaria de tijolos revestida em azulejo;

Instalação elétrica: lâmpadas tipo fluorescente, sobre calhas;

Dimensões da sala: 12x10m, com altura do pé direito de 2,80m.

2 - Serviços de reforma:

2.1 - REMOÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA E REGULARIZAÇÃO COM MASSA CIMENTO E AREIA

-Remover revestimento existente, remover resíduos, aplicar elemento ligante – *Bianco* ou similar - e executar regularização do contra piso com massa de cimento e areia;

2.2 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO

-Executar revestimento de piso em granilite, com junta plástica de dilatação. Não necessita executar rodapé, visto que a parede é azulejada na parte inferior.

2.3 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO E=10CM , Com MANTA ISOLAMENTO ACUSTICO.

-Executar parede em *gesso acartonado*, tipo *DRY WALL*, com inserção de manta anti-acústico no seu interior, rodapé de madeira envernizada. Espessura da parede pronta, 10cm, altura até o teto.

2.4 – Acrescentar uma cuba, em aço INOX, no local indicado em planta, com torneira de metal bica longa. A alimentação de água e ligação do esgoto será por conexão à cuba existente ao lado.

2.5 - Ajustes, regulagens nas esquadrias de ferro (janelas)

Executar reparos nas peças das janelas para que a mesma tenha um bom funcionamento.

2.5 - Regularização da calçada externa

Executar reparos na calçada externa, desde a entrada da sala vizinha (Anatomia Animal) até a entrada da Anatomia Humana, numa extensão de 17,0m.

2.7 – Reparar e pintar o quadro de giz, no padrão existente.

2.8 – Executar lixamento, limpeza e re-pintura geral, interna, da sala, sendo:

Tinta látex, cor *branco*, na parede acartonada e nas superfícies revestidas com reboco (teto e parede)

Tinta epóxi, cor *verde supremo*, nas superfícies revestidas com azulejo (balcão e parede)

Tinta esmalte, cor *branco*, nas esquadrias metálicas (janelas e portas de ferro)

2.9 – Após limpeza e lavagem do piso granilite, aplicar duas demãos de impermeabilizante incolor para piso.

2.10 – Instalar calhas para 4 lâmpadas de 1,20m e luminárias, novas, sendo lâmpadas tipo LED DE 16 w cada, (12 conjuntos). Colocar tomadas e interruptores novos; trocar as fiações elétricas com avarias.

2.11 – Ao final, realizar limpeza geral e remover todo entulho e sobras de materiais.

3 – Prazo de execução: 1 mês.

UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná

Lincoln Makoto Nozaki – Engenheiro civil CREA PR 9.555/D

Data: 10 de outubro de 2016.